

Beni in Pettorazza Grimani (RO), in via Enrico Fermi n. 53 - 71

LOTTO N. 3 – laboratorio artigianale

La documentazione ex art. 567 c.p.c. risulta completa? La documentazione depositata nel fascicolo d'ufficio telematico, costituita da certificazione notarile a cura del Notaio Vincenzo Calderini aggiornata al 21/02/2023, è risultata completa. La situazione dell'esecutata è stata aggiornata dal sottoscritto mediante ispezione ipotecaria al 29/01/2024.

La trascrizione dei titoli di acquisto nel ventennio anteriore al pignoramento risulta completa? Sì.

1. IDENTIFICAZIONE DEI BENI IMMOBILI OGGETTO DELLA VENI

Piena proprietà in capo all'esecutata di laboratorio artigianale al piano terra, facente parte di un edificio di tipologia condominiale composto da più unità, costituite da appartamenti, garage e laboratori artigianali, con pertinente area scoperta comune, il tutto situato in posizione centrale rispetto all'abitato di Pettorazza Grimani



L'unità immobiliare è così censita presso l'Agenzia Entrate di Rovigo – Territorio – Servizi Catastali:
Comune di Pettorazza Grimani
Catasto Fabbricati.


Intestazione:

XXXXXXXXXX, Proprietà per 1/1 in regime di separazione dei beni.

- **foglio 4, particella 338, subalterno 12**, categoria C/3, classe 2, consistenza 336 mq, superficie catastale 354 mq, rendita € 763,53 - indirizzo Via Guglielmo Marconi n. 30 - piano T.

Piano terra

h: 325




Intestazione:

BENE COMUNE NON CENSIBILE

- foglio 4, particella 338, subalterno 8, indirizzo Via Guglielmo Marconi - piano T (CORTE COMUNE AI SUB. 1, 2, 5, 7, 10, 11, 12 e 13)

Piano terra




Catasto Terreni.

Intestazione:

AREA DI ENTI URBANI E PROMISCUI.

- **foglio 4, particella 338**, qualità ente urbano, superficie 4.779 mq (identifica l'area sottostante e circostante l'edificio ivi insistente).



Nota: all'unità immobiliare competono le quote proporzionali delle parti comuni ai sensi degli articoli 1117 e seguenti del Codice Civile

Confini particella 338 sub. 12:

- Nord: sub. 2
 - Est: sub. 8 (corte comune)
 - Sud: sub. 9 (ingresso comune), sub. 10 e 11
 - Ovest: sub. 8 (corte comune)
- Salvi più precisi e attuali.

Confini particella 338 in un solo corpo:

- Nord: particella 107
 - Est: particelle 56 e 57
 - Sud: particelle 219 e 337
 - Ovest: particelle 54 e 697
- Salvi più precisi e attuali.

1.1 CONFORMITÀ CATASTALE:

Dagli accertamenti eseguiti si è potuta riscontrare la corrispondenza degli elementi identificativi del bene in oggetto acquisito dalla presente procedura esecutiva, con le risultanze catastali, per ciò che riguarda l'individuazione catastale, l'intestazione e la destinazione d'uso.

La rappresentazione grafica dell'unità immobiliare nella planimetria catastale in atti è risultata sostanzialmente conforme allo stato dei luoghi fatta eccezione per il foto di porta (lato Est, posizione centrale) che è stato tamponato con regolare pratica edilizia e per l'errata indicazione dell'altezza risultata leggermente inferiore.

Quanto sopra scritto potrà essere oggetto di aggiornamento catastale, ed i costi possono quantificarsi in € 500,00 circa.

Con l'occasione potrà essere anche aggiornato l'indirizzo in quanto non è più via Guglielmo Marconi ma via Enrico Fermi.

PER QUANTO SOPRA NON SI DICHIARA LA CONFORMITÀ CATASTALE.

NOTA: dalla lettura dell'atto di compravendita del 16/05/2008 si desume che con l'acquisto dei beni oggetto di questa procedura è stata acquisita anche la quota proporzionale del terreno adibito a strada di accesso al fabbricato di cui fanno parte le porzioni immobiliari in oggetto, distinto nel C.T. del Comune di Pettorazza Grimani al foglio 4 mappale 337 di mq 165, che al 30/01/2024 risulta intestata alla precedente proprietà.

2. DESCRIZIONE GENERALE (QUARTIERE E ZONA):

Caratteristiche zona: centrale, normale

Area urbanistica: residenziale a traffico locale, con parcheggi pubblici sufficienti

Servizi presenti nella zona: la zona è provvista dei servizi di urbanizzazione primaria e secondaria.

Servizi offerti dalla zona: tutti i servizi si trovano nei pressi dell'immobile trovandosi in posizione centrale

Caratteristiche zone limitrofe: residenziali

Importanti centri limitrofi: Città di Rovigo, Monselice ed Este

Attrazioni paesaggistiche: Fiume Adige

Principali collegamenti pubblici: trasporto pubblico, strade comunali e provinciali

3. STATO DI POSSESSO:

Alla data del sopralluogo l'unità immobiliare è risultata occupata dalla ditta "XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX in forza del CONTRATTO DI LOCAZIONE COMMERCIALE registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Adria il 28.3.2022 al N.511 SERIE 3T della durata di anni 6, dal 01/03/2022 al 28/02/2028. Il canone pattuito è pari ad € 9.600,00/anno, quindi € 800,00/mese.

Vista la notifica del pignoramento avvenuta il 02/02/2023, il contratto di locazione è opponibile alla procedura in quanto registrato prima della notifica.

Vista la validità del contratto di locazione dell'unità immobiliare, al valore finale (punto 8.4) verrà effettuata una riduzione a causa della non disponibilità del possesso del bene al futuro aggiudicatario.

Come desumibile dal sito internet "www.borsino-immobiliare.com" il coefficiente applicabile per immobili locati ad uso diverso dall'abitazione (senza indennità di avviamento commerciale) aventi

contratti di locazione rinnovati con scadenza 6 anni è tra il 0,70 e 0,80 (quindi meno 30% o 20%). Considerato il caso di specie, per le considerazioni fatte verrà applicata una decurtazione del 20%.

4. VINCOLI ED ONERI GIURIDICI:

4.1 Vincoli ed oneri giuridici che resteranno a carico dell'acquirente:

4.1.1 *Domande giudiziali o altre trascrizioni pregiudizievoli:* l'aggiornamento ipotecario è stato effettuato dal sottoscritto alla data del 29/01/2024.

4.1.2 *Convenzioni matrimoniali e provv. d'assegnazione casa coniugale:* alla data della compravendita avvenuta il 16/05/2008 l'esecutata non ha dichiarato in quale regime fosse.

4.1.3 *Atti di asservimento urbanistico:* convenzione edilizia tra precedente proprietà e Comune di Pettorazza Grimani per la costruzione di un capannone artigianale (v. doc. edilizia).

4.1.4 *Altre limitazioni d'uso:* nulla di particolare da evidenziare.

4.2 Vincoli ed oneri giuridici cancellati a cura e spese della procedura:

4.2.1 Iscrizioni:

IPOTECA VOLONTARIA iscritta a Rovigo il 23/05/2008 - RG 5338 RP 1122

- a favore di VENETO BANCA S.P.A.
- contro: XXXXXXXXXXXXXXXX
- derivante da CONCESSIONE A GARANZIA DI MUTUO FONDIARIO a rogito del Notaio Marco gava di Cavarzere in data 16/05/2008 rep. 47210/9066
- Importo ipoteca: € 720.000,00
- Importo capitale: € 400.000,00
- durata anni 10

Nota: l'ipoteca colpisce tutti i beni di cui ai Lotti da 1 a 6 di questo rapporto di valutazione

4.2.2 Pignoramenti:

Verbale di pignoramento immobili trascritto a Rovigo il 21/02/2023 ai nn. RG 1490 RP 1123

- a favore di AMCO-ASSET MANAGEMENT COMPANY SPA
- contro: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
- derivante da atto esecutivo o cautelare emesso dall' Ufficiale Giudiziario del Tribunale di Rovigo del 02/02/2023 rep. n. 174.

Nota: il pignoramento colpisce tutti i beni di cui ai Lotti da 1 a 6 di questo rapporto di valutazione

4.2.3 Altre trascrizioni: nulla

4.2.4 *Aggiornamento della documentazione ipotecaria in atti:* la documentazione è stata aggiornata dal sottoscritto alla data del 29/01/2024.

NOTA: i dati sopra riportati sono stati desunti dal certificato notarile depositato nel fascicolo telematico della procedura.

4.3 Misure Penali : nessuna.

5. ALTRE INFORMAZIONI PER L'ACQUIRENTE:

- *Spese di gestione condominiale:* non conosciute
- *Spese ordinarie annue di gestione dell'immobile:* non conosciute
- *Spese condominiali scadute ed insolute alla data della perizia:* non pertinente
- *Millesimi di proprietà:* non esistono tabelle millesimali per la quantifica delle eventuali spese

comuni

- *Accessibilità dell'immobile ai soggetti diversamente abili:* da adattare
- *Particolari vincoli e/o dotazioni condominiali:* nulla di particolare da mettere in evidenza
- *Attestazione Prestazione Energetica:* non presente tra la documentazione esaminata
- *Vincoli di prelazione dello Stato ex D.Lgs. 42/2004:* nessuno
- *Avvertenze ulteriori:* agli effetti del D.M. del 22 Gennaio 2008 n. 37 e del D.Lgs 192/05 e s.m.i. si precisa che non sono presenti le certificazioni relative alle conformità degli impianti.

6. ATTUALI E PRECEDENTI PROPRIETARI.

Attuali proprietari: dal 16/05/2008 ad oggi.

- **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** Proprietà per 1/1 in regime di separazione dei beni.
Proprietaria in forza di atto di compravendita a rogito del Notaio Dott. Marco Gava di Cavarzere (VE) in data 16/05/2008 rep. nn. 47209/9065, debitamente registrato e trascritto a Rovigo (RO) in data 23/05/2008, ai nn. R.G. 5337 – R.P. 3263, da potere di “XXXXXXXXXXXXX

Precedenti Proprietari:

dal 20/12/1993 fino al 16/05/2008

- **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, proprietà per 1/1
Proprietaria in forza di atto di compravendita a rogito del Notaio Lidio Schiavi di Adria (RO) del 20/12/1993 rep. n. 56454/12531, debitamente registrato e trascritto a Rovigo in data 22/12/1993, ai nn. R.G. 8573 – R.P. 6297, da potere di XXXXX

da data antecedente il ventennio fino al 20/12/1993

- **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** proprietà per 1/1

7. PRATICHE EDILIZIE.

1. Concessione Edilizia n. 44 del 02.30.1977
2. Concessione Edilizia n. 36 de 1978
3. Concessione Edilizia n. 58 del 10.10.1978
4. Concessione Edilizia n. 17 del 10.08.1983
5. Concessione Edilizia in Variante n. 26 del 19.11.1983
6. Concessione Edilizia in Variante n. 30 del 30.11.1984
7. Certificato di agibilità relativo alle Concessioni Edilizia n. 17, 26 1983 e 30 del 1984
8. Permesso di Costruire n. 3/2010 del 07.04.2010 - Pratica Edilizia n. 21/2009
9. Comunicazione ai sensi dell'art.6 comma 2 DPR 380/01 prot. n. 3302 del 22.09.2010
10. SCIA prot. n. 280 del 30.01.2014 pratica non reperita in archivio comunale
11. SCIA prot. n. 1922 del 26.06.2015 pratica non reperita in archivio comunale
12. PROT. SUAP 99.519 del 19/10/2015 (autorizzazione scarico fognario)
13. Richiesta di Agibilità parziale del 06.11.2015 prot.n. 3115 (sub. 2 e 12)
14. SCIA prot.n. 279192 del 22.11.2018 (sub. 11 e 13) - pratica SUAP pratica non reperita in


archivio comunale




15. SCIA agibilità parziale del 30.11.2018 prot.n. 4037 (sub. 11)
16. PROT. SUAP 291874 del 06/12/2018 (SCIA completamento opere SCIA 280/2014, 1922/2015 e PdiC 3/2010)
17. PROT. SUAP prot.n. 44099 del 14.02.2019 (SCIA modifica prospetto est) (sub. 12) ancora aperta.
18. PROT. SUAP prot.n. 320964 del 12.11.2020 (SCIA ristrutturazione e cambio d'uso per la creazione di un nuovo alloggio al piano terra, manutenzione straordinaria alloggio al piano primo e modifiche al laboratorio (apertura ed eliminazione ufficio)
19. PROT. SUAP prot.n. 163696 del 31.03.2023 (SCIA richiesta di proroga fine lavori in scadenza (15/04/2024) per ultimazione lavori non ancora eseguiti.


7.1 CONFORMITÀ EDILIZIA:

La rappresentazione grafica dell'unità immobiliare è nell'elaborato allegato alla pratica edilizia *P.d.C n. 3/2010 inerente la ristrutturazione di laboratori artigianali + SCIA con pratica SUAP n. 44099 del 14/02/2019 per la chiusura di un foro di porta nel prospetto Est* rispetto allo stato attuale è sostanzialmente conforme.

PER QUANTO SOPRA SI DICHIARA LA CONFORMITÀ EDILIZIA.

7.2 DESTINAZIONE URBANISTICA.





Carta delle Invarianti




Carta della Trasformabilita'
Azioni Strategiche, Valori e Tutele

	Aree di urbanizzazione consolidata	Art. 42
---	------------------------------------	---------

Carta delle Fragilit 



Terreni idonei a condizione C



Descrizione dei beni

DESCRIZIONE GENERALE

Laboratorio artigianale ad unico piano, realizzato alla fine degli anni settanta ed in epoca relativamente recente   stato oggetto di interventi manutentivi, pavimentazione, controsoffittatura e di piccole modifiche ai servizi pertinenti.

Suddiviso in zona con scaffalature si presenta in normale stato di conservazione e visivamente risultano evidenti opere di recente realizzazione, pavimentazione, controsoffittature, servizi ed altre di rinnovo manutentivo delle esistenti finestre e tinteggiature.

Si giunge ad esso da strada e cortile comune a tutte le unit  presenti nel lotto .

IMPIANTI

Elettrico ed idrico sanitario sottotraccia, dotato di prese, interruttori, punti luce e quant'altro in sintonia con la tipologia e l'utilizzo dell'immobile.

L'immobile ad un esame visivo si presenta in normale stato manutentivo.

NB: le caratteristiche si devono ritenere sommariamente descrittive rimandando il maggiore dettaglio all'elaborato fotografico allegato.

8. VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LOTTO.

8.1 Criterio di stima.

8.1.1 Premessa

Stando alla situazione attuale del mercato, l'immobile oggetto di valutazione, sebbene abbia in essere un contratto di locazione, per la sua composizione, per lo stato nel quale si trova e per l'ubicazione, fa parte di un ramo ristretto del mercato che non dispone facilmente di comparabili sia per effettuare la stima con il metodo MCA o con la capitalizzazione dei redditi.

Per le ragioni sopra esposte il metodo di stima adottato è quello del costo di costruzione deprezzato o Cost Approach - Metodo dei Costi.

Il Cost Approach è un procedimento di stima mirato a determinare il valore di un immobile attraverso la somma del valore del suolo e del costo di ricostruzione dell'edificio, eventualmente deprezzato.

Le condizioni di applicazione del procedimento di stima riguardano:

- la stima del valore di mercato del terreno edificato;
- la stima del costo di ricostruzione a nuovo dell'edificio;
- la stima del deprezzamento.

8.1.2 La stima del terreno edificato

Nel procedimento a costo di ricostruzione deprezzato, per terreno edificato si intende il suolo occupato dai sovrastanti edifici ed il suo valore è stimato per differenza tra il valore del terreno edificabile ed i costi di trasformazione derivanti dalla demolizione.

Il valore del terreno edificabile è stato ricavato a seguito di una ricerca di mercato presso agenzie immobiliari, operatori del settore e conoscenza personale, ovvero € 35,00/mq, considerata ovviamente la destinazione urbanistica e l'ubicazione.

I costi di demolizione sono stati ottenuti mediante calcoli analitici, attribuendo un valore unitario di demolizione ai metri cubi dell'unità immobiliare in oggetto. Il costo unitario di demolizione è stato determinato a seguito di una ricerca presso operatori del settore, e viene indicato in € 15,00/mc.

Mq area occupata dall'unità immobiliare $354 * €/\text{mq } 35,00 = € 12.390,00$ (valore porzione di terreno edificabile)

Mc $(354 \text{ mq} \times \text{h } 3,00\text{m}) * €/\text{mc } 15,00 = € 15.930$ (costo demolizione)

Per quanto sopra, divenendo un valore negativo la differenza tra il valore del terreno da edificare ed il costo di demolizione, per il caso di specie non si attribuisce alcun valore al terreno edificato.

8.1.3 La stima del costo di ricostruzione a nuovo dell'edificio

Determinazione del valore unitario

Il costo di ricostruzione di un'opera esistente già prodotta nel passato rappresenta la somma delle spese che, alla data di stima, un'impresa edile dovrebbe sostenere per realizzare un'eguale o equivalente opera attraverso un ipotetico processo edilizio, riferito ad un dato mercato dei mezzi produttivi ed a un dato ciclo realizzativo.

Il costo di ricostruzione non è altro che il costo di ricostruzione di un esatto duplicato dell'opera, stimato a prezzi correnti, ottenuto impiegando stessi materiali, tecnologie e standard costruttivi dell'epoca di realizzazione.

I costi di costruzione a nuovo sono stati ottenuti utilizzando l'applicativo inserito nel sito internet della Cassa Geometri denominato "applicativo CRESME", il quale indica i seguenti valori per il Comune di Pettorazza Grimani – provincia di Rovigo:

- costo di costruzione a nuovo per edifici industriali, qualità finiture economica, rendimento energetico basso - € 763,51/mq (si assume per i calcoli €/mq 750,00)

Il costo di costruzione è definito con un modello di stima parametrico messo a punto dal CRESME, riassumibile nel seguente schema di calcolo:

$$C_c = C_{MT} * X_1 * X_2 * ... * X_n * Y_1 * Y_2 * ... * Y_n$$

Dove:

C_c = costo di costruzione

C_{MT} = costo di costruzione base del modello teorico

$X_{1,n}$ = fattore correttivo endogeno

$Y_{1,n}$ = fattore correttivo esogeno

Il costo di costruzione base è definito analizzando progetti costruttivi in diverse tipologie edilizie (modelli teorici).

Il calcolo del costo finale dell'opera è definito applicando al costo base specifici coefficienti correttivi destinati ad adattare il risultato del modello teorico al caso specifico

I fattori correttivi si differenziano in due tipologie:

- **fattori correttivi endogeni** – riguardano le caratteristiche intrinseche dell'opera, sia in termini tipologici (es. tecnologia costruttiva, numero di piani, esistenza di volumi interrati, esistenza ed abitabilità del sottotetto), sia in termini qualitativi (livello delle finiture e delle dotazioni tecnologiche, rendimento energetico, ecc.)

- **fattori correttivi esogeni** – riguardano i fattori di contesto in grado di condizionare i costi realizzativi, con riferimento sia alla localizzazione geografica (discriminanti territoriali elaborate in base al livello di ricchezza delle province ed ai costi della manodopera in edilizia; zona climatica in cui ricade il comune; livello di sismicità dell'area), sia alla localizzazione ed alla facilità di accesso al cantiere ed alla disponibilità di spazi per lo stoccaggio e la movimentazione dei materiali da costruzione.

8.1.4 Determinazione costo deprezzato dei corpi di fabbrica

Una volta stimato il costo di ricostruzione a nuovo, la perdita di valore per deprezzamento è dato mediante l'applicazione della seguente formula:

$$\text{Costo deprezzato lineare} = C_n * [1 - (t/n)]$$

dove:

C_n = costo a nuovo

t = vetustà

n = vita utile immobile

Dalla documentazione esaminata si deduce che la porzione di edificio è stata costruita a metà degli anni '80 e successivamente, nel 2010, è stato oggetto di ristrutturazione che ha interessato la parte impiantistica e le finiture (struttura invariata).

Pertanto, come vetustà viene considerata la differenza tra la data odierna e la media tra 1985 e 2010:

$$2024 - 1997 = 27 \text{ anni}$$

La vita utile dell'immobile considerata è di anni 70.

Quindi :

$$€ 750,00/mq * [1 - (27/70)] = €/mq 460,71 \text{ arrotondato a } €/mq 460,00$$

8.2 Valutazione corpi ed aree:

<i>Destinazione</i>	<i>Superficie mq.</i>	<i>Valore unitario di ricostruzione al mq.</i>	<i>Valore complessivo</i>
---------------------	---------------------------	--	-------------------------------

		<i>deprezzato</i>	
Laboratorio artigianale	354	460,00	€ 162.840,00
Totale corpi			€ 162.840,00

8.3 Valore corpi più area

- valore laboratorio artigianale	€ 162.840,00
- valore area edificata	€ 0,00
Totale €	162.840,00

8.4 Adeguamenti e correzioni della stima:

- Più probabile valore di mercato	€ 162.840,00
- Riduzione del valore del 15% dovuto all'immediatezza della vendita giudiziaria e per assenza di garanzia per vizi come da disposizione del G.E.	€ 24.426,00
- Decurtazione per regolarizzazione catastale	€ 500,00
- Decurtazione per locazione in corso (20%)	€ 32.568,00

8.5. Prezzo base d'asta del lotto:

Valore immobile al netto delle decurtazioni nello stato di fatto in cui si trova	€ 105.346,00
--	--------------

Prezzo di vendita dell'immobile che si arrotonda ad € 105.000,00
 (Eurocentocinquemila//00centesimi)

Documentazione allegata:

- Allegato 1) relazione fotografica
- Allegato 2) visure catastali, estratto di mappa, planimetrie catastali
- Allegato 3) atto di provenienza
- Allegato 4) visure ipotecarie
- Allegato 5) documentazione edilizia - urbanistica
- Allegato 6) locazioni
- Allegato 7) avvisi

Data 31/01/2024

L'Esperto alla stima

geom. Gian Luigi Targa

