

Lista lavori cantiere via Lorenzini Perugia.

1. Demolizione completa bagno attuale con smaltimento rifiuti.
2. Demolizione completa pavimentazione con smaltimento rifiuti.
3. Demolizione completa attuali pareti divisorie in cartongesso con smaltimento rifiuti speciali.
4. Rimozione intonaco attuale parziale e preparazione per nuova posa su intero soffitto e pareti.
5. Realizzazione nuovo muro divisorio murato con isolamento acustico e termico.
6. Realizzazione di nuovo impianto idrico completo sia per il bagno che per la cucina.
7. Posa di massetto autolivellante sull'intera superficie.
8. Posa di nuova pavimentazione gres porcellanato effetto legno 120*20 comprensivo di stuccatura e battiscopa.
9. Realizzazione bagno: nuovo impianto idrico, rivestimento gres porcellanato effetto pietra 60*60 (o a scelta) muratura scarico a incasso, posa piatto doccia 120*70, installazione wc, bidet, box doccia, lavabo sospeso, specchio, illuminazione led, colonna doccia, termoarredo elettrico.
10. Realizzazione nuova presa attacco e scarico acqua per cucina.
11. Realizzazione parete divisoria per camera sottostante soppalco con finestra.
12. Realizzazione e montaggio soppalco in legno di circa 20mq con relativa scala realizzata ex novo, in legno e ferro.
13. Posa pavimentazione su soppalco con con stuccatura e battiscopa.

- 14.** Realizzazione parete divisoria su soppalco per creazione cabina armadio.
- 15.** Realizzazione di nuovo impianto elettrico e di illuminazione.
- 16.** Installazione vari punti luce con applique moderne, lampadario centrale, strisce led.
- 17.** Progetto e montaggio arredamento completo interno: cucina 3mt con elettrodomestici (frigo, cappa, piano induzione, forno, lavastoviglie), tavolo circolare di cristallo, 4 sedie stile scandinavo, divano letto 3 posti in eco pelle, mobile TV, letto matrimoniale contenitore, armadio con specchio, 2 comodini, comò)
- 18.** Vari accessori estetici come: quadri, giardino verticale, specchi, articoli d'appoggio .