Elenco Lavori Immboili Via Polleri 11

Attività preventivo						
1	Allestimento cantiere comprensivo di quadro elettri acqua	.co di cantiere	e derivazione			
2	autorizzazione attività rumorose (se necessaria)					
3	assisitnza allo scarico ed al carico di materiale da costruzione e di risulta al piano di lavoro					
4	rimozione impianto elettrico ed idraulico ove prese	ente				
5	realizzazione di pareti in in cartongesso (come da progetto)					
6	rasatura integrale delle giunzioni delle lastre in cartoncesso e delle unioni cartongesso / muro perimetrale					
7	posa in opera di falsi telai a battente per l'installazione delle porte					
8	assistenza muraria per gli impianti eletteico ed idraulico con sanitari a pavimento, prevendendo la posa dei corrugati tra le lastre in cartongesso e lo spazio insistentre tra il pavimento flottante ed il solaio					
9	fornitura e posa in opera di pavimento in legno o similare per bagno/cucina e vani. Il pavimento sarà flottante e verrà posato, previa posa di materassimo insonorizzante.					
10	fornitura e posa in opera di piastrelle a muro fino ad altezza di 1.20cm per le pareti ed 1,80 per la pozione della doccia					
11	fornitura e posa in opera di zoccolino perimetrale					
12	realizzazione di controsoffitto nella zona bagno e antibagno e posizionamento di faretti incassati					
13	fornitura e posa di box doccia in cristallo temperato e profilo in alluminio e/o bianco					
14	realizzazione di bagno completo come da progetto, comprensivo di posa in opera di sanitari					
15	5 Impianto elettrico completo con serie frutti VIMAR Plana, citofono tradizionale					
16	Impianto idraluico comprensivo di allacciamento bagno e cucina (come da 16 progetto) e predisposizione per lavatrive e lavastoviglie)					
17	tinteggiatura completa dell' immobile, comprensivo dei soffitti					
	realizzazione impianti di riscaldamento mediante la posa di corpi radianti 18 tradizionali adeguatamente dimensionati 19 fornitura e posa in opera di porte a battente					
TOTALE PER ALLOGGIO (prezzi oltre iva)						
	OGGIO 1 A	A CORPO	29.550,00 €			
	OGGIO 2 A	A CORPO	27.600,00 €			
	OGGIO 3 A	A CORPO	26.300,00 €			
	OGGIO 4 A	A CORPO	29.200,00 €			
ALLC	OGGIO 5 A	A CORPO	28.800,00 €			
			1			

	Extra					
	Eventuale extra per il posizionamento di telaio					
EX1	scrigno	cad	500,00 €			
EX2	Eventuale extra per sanitari a muro	cad	260,00 €			
EX3	Eventuale extra per box doccia tutto in critallo		700,00 €			
EX4	Eventuale extra per impianto domotico		2.500,00 €			
EX5	Eventuale predisposizione per condizionatore	cad	350,00 €			
EX6	Eventuale extra per videocitofono	cad	190,00 €			

Griglia prezzi				
P1	costo previsto per piastrelle bagno	mq	30,00 €	
P2	copso previsto per pavimento	mq	36,00 €	
Р3	costo previsto per ciascuna porta	cad	250 , 00 €	
	costo complessivo per arredobagno (lavabo, bidet e	_		
P4	lavantino, scaldasalviette, patto e box doccia)	cad	900,00 €	
P5	costo previsto per battiscopa	ml	6,00 €	
Р6	costo previsto per rubinetto	cad	80,00 €	