

Elenco Lavori Cantiere Via Polleri 11

Attività preventivo

1	Allestimento cantiere comprensivo di quadro elettrico di cantiere e derivazione acqua
2	autorizzazione attività rumorose (se necessaria)
3	assistenza allo scarico ed al carico di materiale da costruzione e di risulta al piano di lavoro
4	rimozione impianto elettrico ed idraulico ove presente
5	realizzazione di pareti in in cartongesso (come da progetto)
6	rasatura integrale delle giunzioni delle lastre in cartongesso e delle unioni cartongesso / muro perimetrale
7	posa in opera di falsi telai a battente per l'installazione delle porte
8	assistenza muraria per gli impianti elettrico ed idraulico con sanitari a pavimento, prevedendo la posa dei corrugati tra le lastre in cartongesso e lo spazio insistente tra il pavimento flottante ed il solaio
9	fornitura e posa in opera di pavimento in legno o similare per bagno/cucina e vani. Il pavimento sarà flottante e verrà posato, previa posa di materassimo insonorizzante.
10	fornitura e posa in opera di piastrelle a muro fino ad altezza di 1.20cm per le pareti ed 1,80 per la posizione della doccia
11	fornitura e posa in opera di zoccolino perimetrale
12	realizzazione di controsoffitto nella zona bagno e antibagno e posizionamento di faretti incassati
13	fornitura e posa di box doccia in cristallo temperato e profilo in alluminio e/o bianco
14	realizzazione di bagno completo come da progetto, comprensivo di posa in opera di sanitari
15	Impianto elettrico completo con serie frutti VIMAR Plana, citofono tradizionale
16	Impianto idraulico comprensivo di allacciamento bagno e cucina (come da progetto) e predisposizione per lavatrice e lavastoviglie)
17	tinteggiatura completa dell' immobile, comprensivo dei soffitti
18	realizzazione impianti di riscaldamento mediante la posa di corpi radianti tradizionali adeguatamente dimensionati
19	fornitura e posa in opera di porte a battente

TOTALE PER ALLOGGIO (prezzi oltre iva)

ALLOGGIO 1 A	A CORPO	29.550,00 €
ALLOGGIO 2 A	A CORPO	27.600,00 €
ALLOGGIO 3 A	A CORPO	26.300,00 €
ALLOGGIO 4 A	A CORPO	29.200,00 €
ALLOGGIO 5 A	A CORPO	28.800,00 €

Extra

EX1	Eventuale extra per il posizionamento di telaio scricino	cad	500,00 €
EX2	Eventuale extra per sanitari a muro	cad	260,00 €
EX3	Eventuale extra per box doccia tutto in cristallo		700,00 €
EX4	Eventuale extra per impianto domotico		2.500,00 €
EX5	Eventuale predisposizione per condizionatore	cad	350,00 €
EX6	Eventuale extra per videocitofono	cad	190,00 €

Griglia prezzi

P1	costo previsto per piastrelle bagno	mq	30,00 €
P2	costo previsto per pavimento	mq	36,00 €
P3	costo previsto per ciascuna porta	cad	250,00 €
P4	costo complessivo per arredobagno (lavabo, bidet e lavantino, scaldasalviette, patto e box doccia)	cad	900,00 €
P5	costo previsto per battiscopa	ml	6,00 €
P6	costo previsto per rubinetto	cad	80,00 €